

PAKET :
PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN)

**SD NEGERI 6 KULO
KULO
SIDENRENG RAPPANG
2023**

REKAPITULASI		
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN)		
TAHUN ANGGARAN : 2023		
LOKASI : SD NEGERI 6 KULO		
KECAMATAN : KULO		
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG		
PROVINSI : SULAWESI SELATAN		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp -
II	PEKERJAAN DASAR	Rp -
III	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp -
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp -
V	PEKERJAAN LANTAI	Rp -
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU DAN JENDELA & AKSESORIES	Rp -
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp -
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp -
IX	PEKERJAAN SANITASI	Rp -
REAL COST		-
PPN 11%		-
TOTAL		-
DIBULATKAN		-
Terbilang :		

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN)
TAHUN ANGGARAN : 2023
LOKASI : SD NEGERI 6 KULO
KECAMATAN : KULO
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Permen PUPR LAMP. IV tahun 2022	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume Satuan	Harga Satuan (Rupiah)	Rekapitulasi Total Harga (Rupiah)
A	B	C	D	E	F
	I PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Papan Proyek	Ls	1.00		
	2 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	# Safety Helmet - Helm Pelindung / Org	Bh	5.00		
	# Masker - Pelindung Pernafasan dan Mulut / Org	Bh	5.00		
	# Safety Vest - Rompi Keselamatan / Org	Bh	5.00		
	# Pengadaan P3K / Set	Bh	1.00		
Jumlah Harga Pekerjaan Persiapan					Rp -
	II PEKERJAAN DASAR				
A.2.3.1.1	1 Pekerjaan Galian Pondasi	M3	8.51		
A.2.3.1.11	2 Pekerjaan Urugan Pasir bawah Pondasi 5 CM	M3	0.77		
A.3.2.1.9	3 Pasangan batu Kosong 15 CM	M3	2.32		
A.3.2.1.1	4 Pas. Pondasi batu Gunung 1 SP : 3PP	M3	5.16		
A.2.3.1.9	5 Pekerjaan Urugan kembali	M3	2.84		
Jumlah Harga Pekerjaan Dasar					Rp -
	III PEKERJAAN STRUKTUR				
	1 PEKERJAAN SLOEF Beton 15 x 20 cm				
A.4.1.1.19	* Pek. Bakesting 3X Pakai	M ²	10.32		
A.4.1.1.17	* Pek. Tulangan Ø10	Kg	85.11		
A.4.1.1.6	* Pek.beton bertulang K-200	M ³	0.77		
	2 PEKERJAAN KOLOM K1 13 x 15 Cm				
A.4.1.1.20	* Pek. Bakesting 3X Pakai	M ²	17.92		
A.4.1.1.17	* Pek. Tulangan Ø10	Kg	108.12		
A.4.1.1.6	* Pek.beton bertulang K-200	M ³	0.62		
	3 PEKERJAAN RING BALOK 13 X 20 Cm				
A.4.1.1.21	* Pek. Bakesting 3X Pakai	M ²	13.67		
A.4.1.1.17	* Pek. Tulangan Ø10	Kg	92.83		
A.4.1.1.6	* Pek.beton bertulang K-200	M ³	0.67		
	4 PEKERJAAN PLAT BETON t=12cm				
A.4.1.1.22	* Pek. Bakesting 3X Pakai	M ²	8.65		
A.4.1.1.17	* Pek. Tulangan Ø10	Kg	308.22		
A.4.1.1.6	* Pek.beton bertulang K-200	M ³	2.56		
Jumlah Harga Pekerjaan Struktur					Rp -
	IV PEKERJAAN ARSITEKTUR				
A.4.4.1.9	1 Pas. Bata Camp 1 : 4	M2	58.87		
A.4.4.2.3	2 Pekerjaan Plesteran Dinding Camp. 1 Ps : 3 Psr	M2	117.74		
A.4.4.2.27	3 Pekerjaan Acian	M2	117.74		
Jumlah Harga Pekerjaan Arsitektur					Rp -
	VI PEKERJAAN LANTAI				
	1 Pekerjaan Pemasangan Keramik 25 x 25 Cm	M2	28.68		
	2 Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding 25 x 40 Cm	M2	50.24		
A.2.3.1.11	4 Pekerjaan Tanah Timbunan t=35cm	M3	3.81		
A.4.1.1.1	5 Pekerjaan Rabat Beton t=7cm	M3	1.97		
Jumlah Harga Pekerjaan Lantai					Rp -
	VIII PEKERJAAN DAUN PINTU DAN JENDELA & AKSESORIES				
	1 Kusen + Daun Pintu Aluminium	Set	4.00		
	2 Ventilasi Wc	Bh	4.00		
Jumlah Harga Pekerjaan Daun Pintu Dan Jendela					Rp -

Permen PUPR LAMP. IV tahun 2022	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume Satuan	Harga Satuan (Rupiah)	Rekapitulasi Total Harga (Rupiah)
A	B	C	D	E	F
	IX PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
A.6.2.1.1	1 Pekerjaan Instalasi Penerangan	Bh	6.00		
	2 Pas. MCB 6 A Schnaider	Bh	1.00		
	4 Pas Saklar Seri Panasonic	Bh	3.00		
	6 Pas. Lampu Philips 7" LED	Set	6.00		
Jumlah Harga Pekerjaan Elektrikal					-
	X PEKERJAAN PENGECATAN				
	Pengecatan Dinding				
A.4.7.1.10	1 Pengecatan Dinding Ex Dulux	M2	59.67		
Jumlah Harga Pekerjaan Pengecatan					Rp -
	XI PEKERJAAN SANITASI				
	1 Pekerjaan Pemasangan Kloset Jongkok Teraso	Set	3.00		
	2 Pemasangan 1 Buah Kloset Duduk / Monoblok	Set	1.00		
	3 Pekerjaan Pemasangan Floor Drain	Set	4.00		
	4 Pekerjaan Pemasangan Kran Air 1/2"	M2	12.00		
	5 Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih 1/2"	M	20.00		
	6 Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor 3"	M	14.00		
	7 Pekerjaan Instalasi Limbah Padat 3"	M	14.00		
	8 Pemasangan Tandon Reservoir Viber 650lt	Bh	1.00		
	9 Pekerjaan Septictank Cincin Beton Ø80 Cm	Ls	1.00		
Jumlah Harga Pekerjaan Sanitasi					Rp -